

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน ทาง




เส้นทาง สายมัชฌิมา เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนมัชฌิมา (ช่วงทิศใต้อาคารเอนกประสงค์ - เซเวนตลาดเซ็น)

ลักษณะสายทางเดิม คอนกรีต ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร

โดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 139 ม. , ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. X 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน , ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน , รั้วตอนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. และก่อสร้างพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ประมาณการโดย		นายวัชร มิตระชอบ		วันที่ 18 มกราคม 2561	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานทาง	226,936.61	1.3624	309,178.44	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			312,178.44	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			312,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			

กรรมการกำหนดราคากลาง			
	นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ์		ผู้อำนวยการกองช่าง
	นายกฤษณะ จันทรเขียน		เจ้าพนักงานธุรการ
	จ.อ.จิรายุทธ แก้วนามอง		เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน ทาง

เส้นทาง สายหมึมาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ค.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนหมึมา (ช่วงทิศใต้อาคารอนุบาลประสงค์ - เซเว่นตลาดเข็น)

ลักษณะทางดิน

คอนกรีต

ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร

โดย ก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 139 ม. ก่อสร้างบ่อพักคสล.ขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด

Ø 0.60 ม. X 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 040 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 040 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน ,ร้อยท่อนผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.

และก่อสร้างพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ประมาณการ โดย

นายวัชร มิตระชอบ

วันที่ 18 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ																																																					
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)																																																							
1	งานร้อยท่อนผิวจราจร	130.00	ตร.ม.	-	-	97.00	12,610.00	12,610.00	ร้อยท่อนไป																																																					
2	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	55.00	ตร.ม.																																																											
	ทรายหยาบรองพื้น	3.44	ลบ.ม.	493.65	1,696.92	99.00	340.31	2,037.23	เพื่อ 25 %																																																					
	เหล็กตะแกรงไวนท 4มม. # 0.20 ม.	55.00	ตร.ม.	35.00	1,925.00	5.00	275.00	2,200.00																																																						
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	8.25	ลบ.ม.	1,843.20	15,206.40	306.00	2,524.50	17,730.90	คอนกรีตผสมเสร็จ																																																					
	ไม้แบบ	1.11		ไม้แบริง 30 % ของไม้แบบ	0.33	ลบ.พ.	350.00	389.35	133.00	147.95	537.30			งานดินซุด		ลบ.ม.	300.00	100.12	133.00	44.39	144.50		3	งานวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก					125.00	-	-	เพื่อ 30 %		ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.	12.00	ท่อน	532.50	6,390.00	159.75	1,917.00	8,307.00	ค่าแรง 30 %ของวัสดุ		ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.	18.00	ท่อน	390.00	7,020.00	117.00	2,106.00	9,126.00	ค่าแรง 30 %ของวัสดุ		รวมวัสดุและแรงงาน หนา	1						52,692.94	
	ไม้แบริง 30 % ของไม้แบบ	0.33	ลบ.พ.	350.00	389.35	133.00	147.95	537.30																																																						
	งานดินซุด		ลบ.ม.	300.00	100.12	133.00	44.39	144.50																																																						
3	งานวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก					125.00	-	-	เพื่อ 30 %																																																					
	ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.	12.00	ท่อน	532.50	6,390.00	159.75	1,917.00	8,307.00	ค่าแรง 30 %ของวัสดุ																																																					
	ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.	18.00	ท่อน	390.00	7,020.00	117.00	2,106.00	9,126.00	ค่าแรง 30 %ของวัสดุ																																																					
	รวมวัสดุและแรงงาน หนา	1						52,692.94																																																						

กรรมการกำหนดราคาทาง

นายฉัตรฤกษ์ ทรัพย์ประสิทธิ์ฐ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกฤษณะ จันทร์ชัยน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

จ.อ.จิรายุทธ แก้วนามอง

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน ทาง

เส้นทาง สายมีขมิมา เทศบาลตำบลบ้านพร้าว อ.บ้านพร้าว ค.บ้านพร้าว จ.ชัยภูมิ

สถานีที่ตั้งโครงการ ถนนมีขมิมา (ช่วงทิศใต้อาคารเอนกประสงค์ - เสาวันตลาดเดิม)

ลักษณะสายทางเดิม

คอนกรีต

ชนิดผิวทาง

คสล. กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร

โดย ก่อสร้างวงระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 139 ม. ก่อสร้างบ่อพักคสล.ขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ นอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. X 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ นอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ นอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน ,เรือถนนผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.

และก่อสร้างพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. ตามแบบทบทบาตตำบลบ้านพร้าว

ประมาณการ โดย

นายวัชร มิตรชอบ

วันที่

18 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	ท่อระบายน้ำ นอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 ม. X 1.00 ม.	18.00	ท่อน	260.00	4,680.00	78.00	1,404.00	6,084.00	ค่าแรง 30%ของวัสดุ
	คอนกรีตขยาย 1 : 3 : 5 รองพื้น	1.44	ลบ.ม.	1,656.00	2,384.64	398.00	573.12	2,957.76	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.09	ลบ.ม.	493.65	44.43	99.00	8.91	53.34	เนื้อ 25 %
	คอนกรีต โครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.00	ลบ.ม.	1,957.94	3,915.88	306.00	612.00	4,527.88	คอนกรีตผสมเสร็จ
	เหล็กเส้นกลมขนาด \varnothing RB 12 มม. (8.88 ก.ก./เส้น)	19.00	เส้น	174.27	3,311.13	29.30	556.70	3,867.83	เนื้อ 9 %
	ไม้แบบ	6.00	ลบ.พ.	350.00	2,100.00	133.00	798.00	2,898.00	
	ไม้คร่า 30 % ของ ไม้แบบ	1.80	ลบ.พ.	300.00	540.00	133.00	239.40	779.40	
	งานดินซุก	62.40	ลบ.ม.			125.00	7,800.00	7,800.00	เนื้อ 30 %
4	งานก่อสร้างวงระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	139.00	เมตร						
	รวมวัสดุและแรงงาน หน้า	2						28,968.21	

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายต้นกฤต ทรัพย์ประติษฐ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกฤษณะ จันทศรีชัยน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

จ.อ.จิรายุทธ แก้วงามทอง

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทงาน ทาง

เส้นทาง สายมีขมิมาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนมีขมิมา (ช่วงที่หาได้อาคารเอนกประสงค์ - เซเวนตลาเดียน)

ลักษณะสายทางเดิม คอนกรีต

ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร

โดย ก่อสร้างงบประมาณน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 139 ม. ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. จำนวน 3 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. X 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 040 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน ,ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 040 ม. X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน , รีดถนนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.

และก่อสร้างพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ประมาณการ โดย นายวัชรระ มิตรชอบ วันที่ 18 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองพื้น	4.17	ลบ.ม.	1,700.00	7,089.00	398.00	1,659.66	8,748.66	กว้าง 0.6 ม.
	ทรายหยาบรองพื้น	5.21	ลบ.ม.	474.95	2,475.68	99.00	516.04	2,991.71	เพื่อ 25 %
	คอนกรีต โครงสร้าง 1 : 2 : 4	25.72	ลบ.ม.	1,957.94	50,348.43	306.00	7,868.79	58,217.22	คอนกรีตผสมเสร็จ
	เหล็กเส้นกลมขนาด \varnothing RB 9 มม.(4.99 ก.ก./เส้น)	47.59	เส้น	93.45	4,447.62	16.46	783.39	5,231.01	เพื่อ 7 %
	เหล็กเส้นกลมขนาด \varnothing RB 6 มม.(2.22 ก.ก./เส้น)	360.01	เส้น	44.32	15,955.64	7.32	2,635.27	18,590.92	เพื่อ 5 %
	ขี้แบบเดิมจำนวน	222.40	ลบ.ฟ.	350.00	7,700.00	133.00	29,579.20	37,279.20	
	ขี้แบบ 30 % ของขี้แบบ	6.60	ลบ.ฟ.	300.00	1,980.00	133.00	877.80	2,857.80	
	งานดินชุด	58.73	ลบ.ม.			125.00	7,340.94	7,340.94	เพื่อ 30 %
5	งานตะปู	40.00	ก.ก.	39.70	1,588.00			1,588.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	40.00	ก.ก.	60.75	2,430.00			2,430.00	
	รวมวัสดุและแรงงาน	3						145,275.46	
7	รวมวัสดุและแรงงาน หน้า 1-3							226,936.61	
	กรรมการกำหนดราคากลาง								
	นายสันฤต ทรัพย์ประดิษฐ์								ผู้อำนวยการกองช่าง
	นายฤชณะ จันทร์เจียน								เจ้าพนักงานธุรการ
	จ.อ.จิรายุทธ แก้วนามอง								เจ้าพนักงานธุรการ